

Angebots- und Baustellenbedingung

CPS-BETON (Concrete Penetration System) Tiefenimprägnierung **SPS-NATURSTEIN** (Stone Penetration System) Tiefenimprägnierung

1. ANGEBOTSBEDINGUNGEN

- 1.1. Unseren Angeboten liegen unsere Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB 01/2025) zu Grunde und sind auf unsere Website www.utech.at ersichtlich bzw. können heruntergeladen werden.
- 1.2. Der Kunde stimmt mit Vertragsabschluss kostenfrei und unbefristet zu, dass UTECH Systems GmbH von der Baustelle und Ausführung Bilden machen darf und diese für Informations- und Werbezwecke, egal ob in gedruckter oder digitaler Form veröffentlichen darf (Prospektmaterial, Website etc.)
- 1.3. Der Kunde willigt ein, dass seine durch die Geschäftsbeziehung bekanntgewordenen Daten von UTECH Systems GmbH gespeichert werden und bis zum schriftlichen Widerruf, Werbe- und Infomaterial per Post oder Email übermittelt werden dürfen. Sämtliche Daten werden selbstverständlich entsprechend DSGVO verarbeitet/verwaltet.

2. ALLGEMEINE BAUSTELLENBEDINGUNGEN

- 2.1. Die zu imprägnierenden, schützenden Flächen müssen frei zugänglich sein. Eventuell erforderlichen Montagen oder Demontagen von Geländern, Befestigungen und dergleichen sowie das Umlegen von Kabeln müssen bauseits vom Auftraggeber durchgeführt werden.
- 2.2. Eventuell erforderliche Baustellenabsicherungen und Absperrungen müssen kostenlos vom Auftraggeber erfolgen
- 2.3. Eventuell erforderliche Gerüstungen, Hebebühnen, Absturzsicherungen lt. AschG oder dergleichen werden vom Auftraggeber kostenlos bei- und aufgestellt
- 2.4. Die zu imprägnierenden, schützenden Flächen müssen frei von Verschmutzung, Beschichtungen, Farbe oder anderen Schutzsystemen sein.
- 2.5. Die Untergrundvorbereitung (kärchern, waschen) wird vom Auftraggeber durchgeführt.
- 2.6. Mindestverarbeitungstemperatur +5°C. Bei Regen kann keine Verarbeitung erfolgen.

3. BAUSTELLENBEDINGUNGEN – CPS-BETON

- 3.1. Bei Verwendung eines anderen Verdunstungsschutzes – außer CPS-BETON – muss dieser biologisch abbaubar sein
- 3.2. Bodenflächen können bereits nach 2-3 Stunden begangen und nach 48 Stunden befahren werden.
- 3.3. Gesamtauskristallisierungszeit beträgt ca. 10-14 Tage (je nach Außentemperatur)
- 3.4. Vorhandene Risse werden von uns nicht saniert, jedoch bis zu einer Rissbreite von 0,3 mm versiegelt

- 3.5. Fugenabdichtungen müssen vom Auftraggeber hergestellt werden; wir empfehlen aber davor die Imprägnierung mit CPS-BETON (erhöhte Haftzugfestigkeit $\sim 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- 3.6. Für Trinkwasserbehälter gilt die gleiche lt. Norm vorgeschriebene Wartezeit bis zur Befüllung
- 3.7. Glas- und Aluminiumflächen müssen vom Auftraggeber geschützt/abgedeckt werden
- 3.8. Wasser, Strom und WC müssen vom Auftraggeber kostenlos zur Verfügung gestellt werden

4. BAUSTELLENBEDINGUNGEN – SPS-NATURSTEIN

- 4.1. Untergrund muss trocken und frei von Ölen, Fetten, Staub, etc. sein
- 4.2. Bei Betonflächen sollte vorher (1 Woche) CPS-BETON aufgetragen werden
- 4.3. Bodenflächen können bereits nach 2-3 Stunden begangen und nach 48 Stunden befahren werden.
- 4.4. Gesamtauskristallisierungszeit beträgt ca. 10-14 Tage (je nach Außentemperatur)

Produktinformationen sind auf unserer Website www.utech.at ersichtlich

UTECH Systems GmbH

Büro: Badner Straße 101
2540 Bad Vöslau, Austria
+43 (0) 2252 254904
office@utech.at

Zentrale: Marchetstrasse 60
2500 Baden, Austria
+43 (0) 2252 21761
www.utech.at

HG Wr. Neustadt
FN 405915i
UID: ATU 68285358
DGNR: 302000270

Raiffeisenbank Baden
IBAN: AT19 3204 5000 0105 9435
BIC: RLNWATWWBAD